CELKOVÁ REKAPITULACE - PROPOČET NÁKLADŮ STAVBY

Stavba: **Snížení energetické náročnosti veřejné budovy - zateplení objektu čp.164, ul.Mělnická, 277 38 Mělnické Vtelno.**

Zakázka:
Zpracoval:
Datum zprac. : 17.12.2016
Stupeň projektu: DSP

	Popis					Cena celkem
	1					2
	Obecné náklady					5 000,00 Kč
	Práce a dodávky HSV					1 650 631,72 Kč
	Práce a dodávky PSV					1 826 550,10 Kč
	Práce a dodávky M					17 000,00 Kč
	Celkem bez DPH					3 499 181,82 Kč
	Náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště		%		3,10	108 474,64 Kč
	Ztížené výrobní podmínky		%		1,00	34 991,82 Kč
	Provoz investora		%		0,50	17 495,91 Kč
	Ostatní vedlejší rozpočtové náklady potřebné k dokončení díla		%		3,00	104 975,45 Kč
	CELKEM STAVBA bez DPH					**3 765 119,64 Kč**
	DPH	21%				**790 675,12 Kč**
	CELKEM STAVBA vč. DPH					**4 555 794,77 Kč**

Pozn1.: Propočet nákladů neobsahuje provedení injektáže obvodových stěn a provedení vodorovné hydroizolace ve skladbě podlahy.

Pozn2.:

a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení

d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán

e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid

f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí

g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci

h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů

REKAPITULACE - PROPOČET NÁKLADŮ STAVBY

Stavba: **Snížení energetické náročnosti veřejné budovy - zateplení objektu čp.164, ul.Mělnická, 277 38 Mělnické Vtelno.**

Zakázka:
Zpracoval:
Datum zprac. : 17.12.2016
Stupeň projektu: DSP

	Popis	Pozn.				Cena celkem
	1	2				3
	Obecné náklady					5 000,00 Kč
	Práce a dodávky HSV					
	1:Zemní práce (vč.drenáže)					154 838,60 Kč
	5: Komunikace					49 938,00 Kč
	62: Omítky vnější					1 222 092,72 Kč
	9: Dokončovací práce, demolice					167 943,94 Kč
	99: Přesun hmot HSV					55 818,46 Kč
	Práce a dodávky PSV					
	711: Izolace proti vodě					64 957,40 Kč
	762: Konstrukce tesařské					133 296,86 Kč
	764: Konstrukce klempířské (dodávka + montáž)					436 778,58 Kč
	76: Střešní plášť					507 133,61 Kč
	767: Konstrukce doplňkové stavební, zámečnické (dodávka + montáž)	**vč.oprav nátěrů kovových prvků**				54 203,18 Kč
	VÝPL. VNĚ: Výplně otvorů (dodávka + montáž)					630 180,46 Kč
	Práce a dodávky M					
	21-M: Elektromontáže					17 000,00 Kč
	CELKEM SOUČET BEZ DPH					**3 499 181,82 Kč**

Pozn1.: Propočet nákladů neobsahuje provedení injektáže obvodových stěn a provedení vodorovné hydroizolace ve skladbě podlahy.

Pozn2.:

a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení

d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán

e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid

f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí

g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci

h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů

PROPOČET NÁKLADŮ STAVBY

Stavba: **Snížení energetické náročnosti veřejné budovy - zateplení objektu čp.164, ul.Mělnická, 277 38 Mělnické Vtelno.**

Zakázka:
Zpracoval:
Datum zprac. : 17.12.2016
Stupeň projektu: DSP

	Popis	Pozn.	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	1	2	3	4	5	6
	Obecné náklady					**5 000,00 Kč**
	Odpojení stávajících rozvodů na fasádě		kpl	**1,000**	5000,00	5 000,00 Kč
	1		1,000			
	Součet		1,000			
	Práce a dodávky HSV					
	1:Zemní práce (vč.drenáže)					**154 838,60 Kč**
	Odstranění stávající zámkové a betonové dlažby - rozebrání , vč.podkladu		m2	**109,080**	110,00	11 998,80 Kč
	(18,2+16,69+2,32+18,2+17,31)*1,5		109,080			
	Součet		109,080			
	Hloubení rýh v hornině tř. 3 , strojně, s ručním dočištěním		m3	**85,888**	783,00	67 250,30 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*0,8*0,5		25,888			
	20*2*1,5		60,000			
	Součet		85,888			
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř. 3		m3	**85,888**	125,00	10 736,00 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*0,8*0,5		25,888			
	20*2*1,5		60,000			
	Součet		85,888			
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4		m3	**12,944**	39,90	516,47 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*0,4*0,5		12,944			
	Součet		12,944			
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4		m3	**12,944**	115,00	1 488,56 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*0,4*0,5		12,944			
	Součet		12,944			
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	**72,944**	180,00	13 129,92 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*0,4*0,5		12,944			

	20*2*1,5		60,000			
	Součet		72,944			
MAT	Štěrk (drenážní štěrková vrstva) - dodávka		m3	12,944	720,00	9 319,68 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*0,4*0,5		12,944			
	Součet		12,944			
	Dodávka + montáž geotextilie 300g/m2		m2	129,440	55,00	7 119,20 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*2		129,44			
	Součet		129,440			
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4		m3	12,944	284,00	3 676,10 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*0,4*0,5		12,944			
	Součet		12,944			
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	181,216	21,50	3 896,14 Kč
do 15 km	12,944*14		181,216			
	Součet		181,216			
	Uložení sypaniny na skládky		m3	12,944	19,40	251,11 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*0,4*0,5		12,944			
	Součet		12,944			
	Poplatek za skládku - ostatní zemina			12,944	250,00	3 236,00 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*0,4*0,5		12,944			
	Součet		12,944			
	Podbetonávka pro drenážní trubku		m3	2,122	3450,00	7 319,52 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31+6)*0,5*0,06		2,122			
	Součet		2,122			
	Dodávka + montáž drenážní PE trubky DN150 mm		mb	70,720	140,00	9 900,80 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31+6)		70,720			
	Součet		70,720			
	Dodávka + montáž žlábek s mřížkou		kpl	1,000	5000,00	5 000,00 Kč
	1		1,000			
	Součet		1,000			
	5: Komunikace					**49 938,00 Kč**
	Znovumontáž stávající zámkové a betonové dlažby	vč.podkladu	m2	109,080	350,00	38 178,00 Kč
	(18,2+16,69+2,32+18,2+17,31)*1,5		109,080			

	Součet		109,080			
	Předláždění vstupní rampy vč.palisád	vč.podkladu	m2	**12,000**	980,00	11 760,00 Kč
	6*2		12,000			
	Součet		12,000			
	62: Omítky vnější					**1 222 092,72 Kč**
	Osekání poškozených omítek fasády vč.polystyrenové vrstvy v rozsahu 100%		m2	**440,655**	100,00	44 065,53 Kč
	(15,31*0,3+1,7*0,3+16,2*0,4+14,69*0,56+2,32*0,4+2,7*1,5+16,2*0,7)	F1	36,127			
	(14,69*5+1,7*4+10,2*5+6,06*10+15,31*9,5+1,7*4,2+5,5*5,2+4,8*6+6,2*10)+15	F2	478,835			
	(0,99*2,1*2+0,9*1,4*3+0,74*2,1*4+0,9*1,4*4+0,99*2,1*2+0,5*1,4*2+0,74*2,1*2+1,09*2,09+1,09*2,1+0,64*2,1+1*2,1+0,8*3+0,74*2,1*4+1,2*3,04+0,99*2,1*3)	odečet otvorů	-54,372			
	(6,06*4/2+6,2*4/2)	F3	24,520			
	(0,74+2,1*2*2+1,09+2,06+2,06+1,09+2,1+2,1+0,64+2,1+2,1+0,64+2+4,2+2,2+2,2+1+0,99*6+2,1*6+0,74*8+2,1*8+1,2+2,5+2,5+0,99*4+2,1*4+0,74*8+2,1*8+0,99*4+2,1*4+0,5*4+1,4*4+0,8*4+0,8*4+1,4*8+0,9*8+0,9*6+1,4*6)*0,25	špalety F2	-44,455			
	Součet		**440,655**			
	Oprava poškozených omítek (očištění, navlhčení, cementový špric, vápenocementová omítka hladká) v rozsahu do 100%		m2	**440,655**	300,00	132 196,59 Kč
	440,655		440,655			
	Součet		**440,655**			
	Dodávka + montáž zateplení fasády - skladba F1 pod úrovní soklu (EPS Perimetr tl.140 mm)		m2	**84,560**	372,00	31 456,32 Kč
	(15,31*0,5+1,7*0,5+16,2*0,5+14,69*0,5+2,32*0,5+2,7*0,5+16,2*0,5)+50	F1	84,560			
	Součet		**84,560**			
	Dodávka + montáž zateplení fasády - skladba F1 spodní úroveň soklu (lepidlo, EPS Perimetr tl.140 mm, hmoždinky,stěrková hmota, výztuž, základ, finální silikonová omítka - zrnitost 1-1,5 mm, stáčená, probarvená), systém ETICS	v kompletním provedení vč.systémových doplňků, vč.penetrace	m2	**36,127**	1168,00	42 196,80 Kč
	(15,31*0,3+1,7*0,3+16,2*0,4+14,69*0,56+2,32*0,4+2,7*1,5+16,2*0,7)	F1	36,127			
	Součet		**36,127**			
	Dodávka + montáž zateplení fasády - skladba F2 v úrovni nad soklem (lepidlo, minerální vata tl.140 mm, hmoždinky,stěrková hmota, výztuž, základ, finální silikonová omítka - zrnitost 1-1,5 mm, stáčená, probarvená), systém ETICS	v kompletním provedení vč.systémových doplňků, vč.penetrace	m2	**424,463**	1534,00	651 126,09 Kč

	(14,69*5+1,7*4+10,2*5+6,06*10+15,31*9,5+1,7*4,2+5,5*5,2+4,8*6+6,2*10)+15	F2	478,835			
	(0,99*2,1*2+0,9*1,4*3+0,74*2,1*4+0,9*1,4*4+0,99*2,1*2+0,5*1,4*2+0,74*2,1*2+1,09*2,09+1,09*2,1+0,64*2,1+1*2,1+0,8*3+0,74*2,1*4+1,2*3,04+0,99*2,1*3)	odečet otvorů	-54,372			
	Součet		424,463			
	Dodávka + montáž zateplení vikýřů - skladba (lepidlo, minerální vata tl.100 mm, hmoždinky,stěrková hmota, výztuž, základ, finální silikonová omítka - zrnitost 1-1,5 mm, stáčená, probarvená), systém ETICS	v kompletním provedení vč.systémových doplňků, vč.penetrace	m2	**12,000**	1469,00	17 628,00 Kč
	12		12,000			
	Součet		12,000			
	Dodávka + montáž zateplení fasády - skladba F3 zateplení ozdobných štítů (lepidlo, minerální vata tl.120 mm, hmoždinky,stěrková hmota, výztuž, základ, finální silikonová omítka - zrnitost 1-1,5 mm, stáčená, probarvená), systém ETICS	v kompletním provedení vč.systémových doplňků, vč.penetrace	m2	**24,520**	1500,00	36 780,00 Kč
	(6,06*4/2+6,2*4/2)	F3	24,520			
	Součet		24,520			
	Dodávka + montáž zateplení fasády - ostění otvorů (lepidlo, minerální vata tl.30 mm,stěrková hmota, výztuž, základ, finální silikonová omítka - zrnitost 1-1,5 mm, stáčená, probarvená), systém ETICS	v kompletním provedení vč.systémových doplňků, vč.penetrace	m2	**44,455**	1095,00	48 678,23 Kč
	(0,74+2,1*2*2+1,09+2,06+2,06+1,09+2,1+2,1+0,64+2,1+2,1+0,64+2+4,2+2,2+2,2+1+0,99*6+2,1*6+0,74*8+2,1*8+1,2+2,5+2,5+0,99*4+2,1*4+0,74*8+2,1*8+0,99*4+2,1*4+0,5*4+1,4*4+0,8*4+0,8*4+1,4*8+0,9*8+0,9*6+1,4*6)*0,25	špalety F2	44,455			
	Součet		44,455			
	Dodávka + montáž - doplnění ozdobných prvků fasády - minerální vata	v kompletním provedení vč.systémových doplňků,	m2	**436,463**	400,00	174 585,16 Kč
	436,463		436,463			
	Součet		436,463			
	Zazdní strana štítů - lepidlo, minerální vata tl.50 mm,stěrková hmota, výztuž, základ, finální silikonová omítka - zrnitost 1-1,5 mm, stáčená, probarvená), systém ETICS	v kompletním provedení vč.systémových doplňků, vč.penetrace	m2	**12,000**	1115,00	13 380,00 Kč
	12		12,000			
	Součet		12,000			
	Oprava komínových těles - oprava omítek, hlav		ks	**3,000**	10000,00	30 000,00 Kč
	3		3,000			
	Součet		3,000			
	9: Dokončovací práce, demolice					**167 943,94 Kč**

	Montáž fasádního lešení		m2	**634,050**	45,00	28 532,25 Kč
	(7*13+10,2*5+16,7*10+1,7*4+7*13+10,2*5,5+17,3*9,5+1,7*4)		634,050			
	Součet		**634,050**			
	Pronájem fasádního lešení (2,5 měsíce)		m2	**634,050**	75,00	47 553,75 Kč
	(7*13+10,2*5+16,7*10+1,7*4+7*13+10,2*5,5+17,3*9,5+1,7*4)		634,050			
	Součet		**634,050**			
	Demontáž fasádního lešení		m2	**634,050**	28,00	17 753,40 Kč
	(7*13+10,2*5+16,7*10+1,7*4+7*13+10,2*5,5+17,3*9,5+1,7*4)		634,050			
	Součet		**634,050**			
	Úklid		kpl	**1,000**	7500,00	7 500,00 Kč
	1		1,000			
	Součet		**1,000**			
	Ochrana stáv.konstrukcí		kpl	**1,000**	10000,00	10 000,00 Kč
	1		1,000			
	Součet		**1,000**			
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m		t	**1,000**	248,00	248,00 Kč
	1		1,000			
	Součet		1,000			
	Nakládání suti a vybouraných hmot		t	**50,068**	154,00	7 710,47 Kč
	50,068		50,068			
	Součet		50,068			
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	**50,068**	45,20	2 263,07 Kč
	50,068		50,068			
	Součet		50,068			
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	do 15 km	t	**700,952**	12,60	8 832,00 Kč
	700,952		700,952			
	Součet		700,952			
	Složení na skládce + poplatky za skládku		t	**50,068**	750,00	37 551,00 Kč
	50,068		50,068			
	Součet		50,068			
	99: Přesun hmot HSV					**55 818,46 Kč**
	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m		%	**3,500**	1594813,26	55 818,46 Kč

	Práce a dodávky PSV					
	711: Izolace proti vodě					**64 957,40 Kč**
	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy - drenážní nopová fólie	vč.ukončovací lišty	m2	**104,720**	210,00	21 991,20 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*1+20*2		104,720			
	Součet		104,720			
	Dodávka + montáž 2 x asf.pás svisle (vč.přípravy podkladu a penetračního nátěru)		m2	**85,304**	480,00	40 945,92 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31)*0,7+20*2		85,304			
	Součet		85,304			
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m		%	**3,210**	62937,12	2 020,28 Kč
	762: Konstrukce tesařské					**133 296,86 Kč**
	Dodávka + montáž kontralatí 60/40 mm, 1 x OSB 3 P+D tl.18 mm	F4	m2	**280,560**	450,00	126 252,00 Kč
	280,560		280,560			
			280,560			
	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m		%	**5,580**	126252,00	7 044,86 Kč
	764: Konstrukce klempířské (dodávka + montáž)					**436 778,58 Kč**
	Demontáž stávajících klempířských prvků fasády (okenní parapety, mřížky, oplechování atik, žlaby, svody, lemování)		mb	**332,100**	45,00	14 944,50 Kč
	(16,2+14,69+2,32+16,2+15,31+1,7)*5		332,100			
	Součet		332,100			
	Dodávka + montáž nových klempířských prvků (okenní parapety, mřížky, oplechování atik, žlaby, svody, lemování), Cu plech	v kompletním provedení vč. kotvení	mb	**332,100**	1250,00	415 125,00 Kč
	332,100		332,100			
	Součet		332,100			
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m		%	**1,560**	430069,50	6 709,08 Kč
	76: Střešní plášť					**507 133,61 Kč**
	Odstranění jednotlivých vrstev střešního pláště hlavní střechy		m2	**280,560**	75,00	21 042,00 Kč
	(9,88*8*2+15,31*4*2)		280,560			
	Součet		280,560			

	Odstranění skladby terasy		m2	**10,000**	95,00	950,00 Kč
	10		10,000			
	Součet		10,000			
	Dodávka + montáž nové skladby hlavní střechy F4 (parotěsná fólie, minerální vata tl.200 mm mezi krokve, DVD desky tl.100 mm, samolepísí SBS pás,vyrovnávací fólie, bitumenový šindel)		m2	**280,560**	1570,00	440 479,20 Kč
	(9,88*8*2+15,31*4*2)		280,560			
	Součet		280,560			
	Dodávka + montáž nové skladby střechy terasy F5 (parotěsná fólie, klíny EPS 100S tl.20-40 mm, PIR izolace tl.120 mm, PVC fólie tl.1,5 mm, geotextilie 500g/m2, betonová dlažba tl.40 mm na podložkách)		m2	**10,000**	1900,00	19 000,00 Kč
	10		10,000			
	Součet		10,000			
	Přesun hmot pro střešní plášť v objektech v do 12 m		%	**5,330**	481471,20	25 662,41 Kč
	767: Konstrukce doplňkové stavební, zámečnické (dodávka + montáž)	**vč.oprav nátěrů kovových prvků**				**54 203,18 Kč**
	Demontáž stávajících drobných zámečnických prvků fasády (držáky - konzole, mřížky,zábradlí..)		kpl	**1,000**	5000,00	5 000,00 Kč
	1		1,000			
	Součet		1,000			
	Oprava nátěru stávajících kovových prvků fasády (obroušení, odrezení, základní nátěr, 2 x vrchní náter na kov)		kpl	**1,000**	10000,00	10 000,00 Kč
	1		1,000			
	Součet		1,000			
	Dodávka + montáž nového zábradlí terasy		m2	**7,500**	3500,00	26 250,00 Kč
	7,5		7,500			
	Součet		7,500			
	Dodávka + montáž nové stříšky ang.dvorku		kpl	**1,000**	5000,00	5 000,00 Kč
	1		1,000			
	Součet		1,000			
	Znovumontáž stávajících drobných zámečnických prvků fasády		kpl	**1,000**	7000,00	7 000,00 Kč
	1		1,000			
	Součet		1,000			
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m		%	**1,790**	53250,00	953,18 Kč

	VÝPL. VNĚ: Výplně otvorů (dodávka + montáž)					**630 180,46 Kč**
	Demontáž stávajících venkovních výplní otvorů - okna, dveře		m2	**54,372**	220,00	11 961,86 Kč
	(0,99*2,1*2+0,9*1,4*3+0,74*2,1*4+0,9*1,4*4+0,99*2,1*2+0,5*1,4*2+0,74*2,1*2+1,09*2,09+1,09*2,1+0,64*2,1+1*2,1+0,8*3+0,74*2,1*4+1,2*3,04+0,99*2,1*3)		54,372			
	Součet		**54,372**			
	Dodávka + montáž nových výplní otvorů (dřevěné - Euro, izolační trojsklo) vč.vnitřních parapetů		m2	**54,372**	6700,00	364 293,07 Kč
	(0,99*2,1*2+0,9*1,4*3+0,74*2,1*4+0,9*1,4*4+0,99*2,1*2+0,5*1,4*2+0,74*2,1*2+1,09*2,09+1,09*2,1+0,64*2,1+1*2,1+0,8*3+0,74*2,1*4+1,2*3,04+0,99*2,1*3)		54,372			
	Součet		**54,372**			
	Začištění vnitřního ostění		mb	**176,000**	110,00	19 360,00 Kč
	176		176,000			
	Součet		**176,000**			
	Demontáž a znovumontáž střešního výlezu		ks	**1,000**	1000,00	1 000,00 Kč
	1		1,000			
	Součet		**1,000**			
	Výměna střešních oken vč.lemování a zateplovací sady		ks	**10,000**	22000,00	220 000,00 Kč
	10		10,000			
	Součet		**10,000**			
	Přesun hmot pro výplně otvorů v objektech v do 12 m		%	**2,200**	616614,93	13 565,53 Kč
	Práce a dodávky M					
	21-M: Elektromontáže					**17 000,00 Kč**
	Úprava osvětlení na fasádě		kpl	**1,000**	2000,00	2 000,00 Kč
	1,000		1,000			
	Součet		**1,000**			
	Úprava hromosvodu		kpl	**1,000**	15000,00	15 000,00 Kč
	1,000		1,000			
	Součet		**1,000**			
	CELKEM SOUČET BEZ DPH					**3 499 181,82 Kč**

Pozn1.: Propočet nákladů neobsahuje provedení injektáže obvodových stěn a provedení vodorovné hydroizolace ve skladbě podlahy.

Pozn2.:

a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení

d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán

e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid

f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí

g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci

h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů